



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Vnorovy**
zastoupený: Ing. Antonínem Gazárkem, starostou obce
se sídlem: Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
e-mail: starosta@vnorovy.cz
IČ: 00285480
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 259212555/0300
Osoba oprávněná k jednání
v technických záležitostech: Ing. Miroslav Sukup

1.2. Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.**
zastoupený: Pavel Zámečník - jednatel
se sídlem: Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 262 84 570
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání
v technických záležitostech: Pavel Zámečník - jednatel

Článek 2 Výchozí údaje o díle

2.1. Název díla: **Parkoviště u hřbitova Vnorovy - Liděřovice**

2.2. Místo díla: pozemky p.č. 600 k. ú. Vnorovy, 599/1, 80, 81, 83 a 103/1 v k.ú. Liděřovice na Moravě.

Článek 3 Předmět díla

3.1. Předmětem díla podle této smlouvy je stavba komunikace, parkovacích stání a chodníku v rozsahu "SO. 101 Komunikace, parkovací stání a chodník" dle projektové dokumentace "Parkoviště u hřbitova Vnorovy - Liděřovice" zhotovené firmou PP projekt Hodonín s.r.o. v červenci 2018.

Předmět díla v sobě zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky a revize vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:

- přechodné dopravní značení vč. jeho stanovení
- stavební práce provedené v rozsahu stanoveném dle přiloženého rozpočtu
- vyklizení staveniště
- zaměření skutečného stavu
- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou nabídkou

3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1.

Článek 4 Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení od 01. 6. 2021
ukončení do 31. 8. 2021

4.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že:

- dojde z důvodů na straně objednatele k prodloužení s předáním staveniště;
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;
- nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.1 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	2 185 000,- Kč
DPH 21%	458 850,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.	2 643 850,- Kč

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.

5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel bezhotovostně, ze svého účtu na účet zhotovitele na základě měsíční dílčí fakturace na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem k termínu plnění – viz článek 4.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným orgánem technického dozoru. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, který objednatel do 5 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH a musí být označen názvem projektu „ **Parkoviště u hřbitova, Vnorovy - Liděřovice**“

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury bude 20 dnů.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků bude uhrazeno pouze 90 % ceny plnění díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 7

Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

7.2. Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu prací akceptovat požadavky a připomínky objednatele a technického dozoru, nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací.

7.3. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Do deníku se budou zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

7.4. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny.

7.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Nebude-li dílo provedeno v souladu s nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli nepředvídané náklady, zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.

7.6. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla sepíše strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.

7.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- zápis o předání a převzetí stavby,
- stavební deník (originál),
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma,
- doklady o množství spotřebovaných hmot,
- doklady o skladování a likvidaci odpadů.
- komplexní zkoušky
- Skutečné zaměření stavby na podkladě katastrální mapy

7.8. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Zhotovitel zabezpečí staveniště i provoz dopravním značením.

7.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7.11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. 3 a že bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce.

8.2. Záruční doba na kompletní dílo je dohodnuta na **60 měsíců**, počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

8.4. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 – 2619 občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že **k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od nahlášení** oprávněné reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 20 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.

Článek 9 Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení s konečným termínem dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou reklamovanou vadu.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

9.7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.

10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu, za nějž odpovídá objednatel, stávají se platnými platby za prokazatelně provedené práce a služby.

10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.

10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit.

Článek 11

Vyšší moc

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.

11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

Článek 12

Ostatní ujednání

13.1. Jakost dodávek a prací bude odpovídat normám platným v České republice. Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS analyticky k nabídkovým cenám, platných v období, kdy byly práce provedeny.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce).

14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení občanského zákoníku.

14.3. Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli i zhotoviteli náleží 1 vyhotovení.

14.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14.7. Smlouva byla chválena Radou obce Vnorovy dne 27. 5. 2021.

Ve Vnorovech, dne 1.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Antonín Gazárek,

.....
Pavel Zámečník, jednatel

Přílohy smlouvy:

Položkový rozpočet stavby.

Soupis prací

Stavba: **948/2018 Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova**

Objekt: **SO.01 Komunikace, parkoviště a chodník**

Rozpočet: **2 Komunikace, parkoviště a chodník**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.** IČO: **262 84 570**
Mlýnská 253 DIČ: **CZ26284570**
687 24 Uherský Ostroh

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 174 803,00
PSV	10 197,00
MON	0,00
	0,00
	0,00
Celkem	2 185 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 185 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 185 000,00** CZK

v Uherském Ostrohu dne 17.5.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			277 888,43	13
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			120 549,90	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94 130,64	4
5	Komunikace	HSV			1 019 052,48	47
8	Trubní vedení	HSV			12 083,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			224 061,69	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			677,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			215 240,73	10
711	Izolace proti vodě	PSV			10 197,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			211 118,93	10
Cena celkem					2 185 000,00	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				277 888,43
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m na skládku investora bez poplatku, pod hřbitovem	m3	548,65440	5,00	2 743,27

průměrná tl.ornice je 0,8 m :

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,155 :

parkovací plochy : 356,70*1,155*0,8 329,59080

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,155*0,8 29,29080

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace :

část mezi chodníky a parkovacím stáním :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0*0,8 115,84000

zbylá část komunikace :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,22 : (517,30-144,8-71,7)*1,22*0,8 293,58080

odpočet panelové vozovky : -(384,5-48)*0,35 -117,77500

odpočet plochy pod RD : -12,5*11*0,8 -110,00000

odpočet betonů : -33,5*0,35 -11,72500

odpočet asf.plochy : -(68,9-14,8)*0,35 -18,93500

odpočet dl.30/30 : -9*0,25 -2,25000

rozšíření výkopů okolo obrubníků :

komunikace - PPP 0,08 m2(zásyp 0,175 m2) : (152+43,65+4,5+4,5)*0,08 16,37200

Mezisoučet **523,98940**

pro nové zatravnění 70 % : 394,5*0,1*0,7 27,61500

odpočet záсыpu v ploše zatravnění po odstranění dlažeb a podkladů :

zatravněovací : -29,50*0,1 -2,95000

2	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ	m3	124,84914	40,00	4 993,97
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

pro případnou sanaci zemní pláně na tl.30 cm (17 po odebrání ornice+13 sanace) :

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,155 :

parkovací plochy : 356,70*1,155*0,13 53,55851

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,155*0,13 4,75976

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace :

část mezi chodníky a parkovacím stáním :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0*0,13 18,82400

zbylá část komunikace :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,22 : (517,30-144,8-71,7)*1,22*0,13 47,70688

3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	84,33180	150,00	12 649,77
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		skladba A - komunikace : 71,7*0,48		34,41600		
		plocha pod RD : 12,5*11*0,48		66,00000		
		skladba D - dlažba obdélníková tl.8 cm :				
		poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,3 :				
		sjezd v chodníku : 7,40*1,3*0,48		4,61760		
		sjezd v chodníku - slepecká : 3,10*1,3*0,48		1,93440		
		skladba C - dlažba obdélníková tl.6 cm :				
		poměr spodku vrstvy ŠD 0/32 k betonové dlažbě = 1,00 :				
		chodník : (55,50+5,2)*0,31		18,81700		
		slepecká :				
		chodník : 8,50*0,31		2,63500		
		lože pod obrubníky :				
		odpočty :				
		odpočet asf.plochy : -14,8*0,35		-5,18000		
		odpočet dl.30/30 : -(12,8-9)*0,25		-0,95000		
		odpočet zámkové : -14,5*0,25		-3,62500		
		rozšíření výkopů okolo obrubníků :				
		chodníky - PPP 0,03 m2 (zásyp 0,068 m2) : (142,8-43,65-43,65)*0,03		1,66500		
		dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4*(0,31-0,25)		0,14400		
		Mezisoučet		120,47400		
		ručně 30 % : 120,474*0,3		36,14220		
		Konec provozního součtu				
		strojně 70 % : 120,474*0,7		84,33180		
4	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	27,82956	26,00	723,57
		84,332*0,33		27,82956		
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	154,32000	146,00	22 530,72
		odečteno z PD :				
		vsakovací příkopy :				
		pravá strana ve směru staničení :		45,54000		
		10,46+10,46+10,46+7,08+7,08				
		levá strana ve směru staničení :		45,54000		
		10,46+10,46+10,46+7,08+7,08				
		lože pod obrubníky :				
		chodníkové v průměrné šířce 40 cm : (142,8-6,7)*0,4		54,44000		
		část pod silničními obrubníky : 22*0,4		8,80000		
6	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	50,92560	26,00	1 324,07
		lepvost 33% : 154,32*0,33		50,92560		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	42,46620	450,00	19 109,79
		z položky odkopávek - ručně 30 % : 120,474*0,3		36,14220		
		lože pod obrubníky :				
		chodníkové v průměrné šířce 40 cm : (142,8-6,7)*0,4*0,1		5,44400		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		část pod silničními obrubníky : 22*0,4*0,1		0,88000		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - mezideponie pro zásypy	m3	133,37600	90,00	12 003,84
		tam a zpět :				
		zpětné zásypy :				
		ruční : 39,588*2		79,17600		
		strojní : 7,375*2		14,75000		
		zatravnění :				
		ornice : 394,5*0,1		39,45000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	349,80200	120,00	41 976,24
		odkopávky strojní : 84,332+124,849		209,18100		
		hloubení strojní : 154,32		154,32000		
		ruční : 36,142		36,14200		
		Mezisoučet		399,64300		
		odpočet zásypů :				
		ruční : -42,466		-42,46600		
		strojní : -7,375		-7,37500		
		Mezisoučet		-49,84100		
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 498,02000	2,00	6 996,04
		odvoz do 20 km :				
		odkopávky strojní : (84,332+124,849)*10		2 091,81000		
		hloubení strojní : 154,32*10		1 543,20000		
		ruční : 36,142*10		361,42000		
		Mezisoučet		3 996,43000		
		odpočet zásypů :				
		ruční : -42,466*10		-424,66000		
		strojní : -7,375*10		-73,75000		
		Mezisoučet		-498,41000		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	86,41300	80,00	6 913,04
		z položky zásypů : 46,963		46,96300		
		ornice : 394,5*0,1		39,45000		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	570,95200	15,00	8 564,28
		z položky pro zpětné zásypy : 46,963		46,96300		
		z položky sejmutí ornice : 523,989		523,98900		
13	174101101R00	Zásyp prostoru mezi parkovým stáním a hřbitovní zdí kačírkem se zhutněním	m3	12,96000	250,00	3 240,00
		na délce 45 m o průměrném průřezovém profilu 0,288 m2 : 45*0,288		12,96000		
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	40,29125	250,00	10 072,81
		rozšíření výkopů okolo obrubníků :				
		komunikace - PPP 0,08 m2(zásyp 0,175 m2) : (152+43,65+4,5+4,5)*0,175		35,81375		
		chodníky - PPP 0,03 m2 (zásyp 0,068 m2) - chodníkové : (142,8-43,65-43,65)*0,068		3,77400		
		řez 2-2' - u navrženého sjezdu PPP = 0,105 m2 na délce 6,7 m - zásyp štěrlikodrtí : 6,7*0,105		0,70350		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	7,37500	250,00	1 843,75

zásyp v ploše zatravnění po odstranění dlažeb a podkladů

:

zatravnovací : 29,50*0,25

7,37500

16	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa)	m2	1 222,19500	10,00	12 221,95
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

odečteno z EPD :

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,155 :

parkovací plochy : 356,70*1,155

411,98850

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,155

36,61350

dělení parkovacích míst : 4,5*28*0,1*1,155

14,55300

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace :

část mezi chodníky a parkovacím stáním :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0

144,80000

zbylá část komunikace :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,22 : (517,30-144,8)*1,22

454,45000

skladba D - dlažba obdélníková tl.8 cm :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,3 :

sjezd v chodníku : 7,40*1,3

9,62000

sjezd v chodníku - slepecká : 3,10*1,3

4,03000

skladba C - dlažba obdélníková tl.6 cm :

poměr spodku vrstvy ŠD 0/32 k betonové dlažbě = 1,00 :

chodník : 55,50+5,2

60,70000

slepecká :

chodník : 8,50

8,50000

lože pod obrubníky :

chodníkové v průměrné šířce 40 cm : (142,8-6,7)*0,4

54,44000

pod kačirkem :

na délce 45 m o průměrné šířce 0,5 m : 45*0,5

22,50000

17	181301101R00	Rozproštění ornice, v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. do 10 cm do 500m2, zhutněno lehkým válcem	m2	394,50000	60,00	23 670,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD : 394,50

394,50000

18	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalítí trávníku 5x	m3	19,72500	120,00	2 367,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD : 394,50*0,01

3,94500

5x : 3,945*4

15,78000

19	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km	m3	19,72500	500,00	9 862,50
----	--------------	--------------------------------	----	----------	--------	----------

odečteno z EPD : 394,50*0,01

3,94500

5x : 3,945*4

15,78000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 z položky : 349,802	m3	349,80200	100,00	34 980,20
21	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsi, total. herbicidu a obdělání půdy frézováním odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem : v rovině nebo ve svahu 1:5 : 394,5000	m2	394,50000	60,00	23 670,00
22	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL na délce 45 m o průměrném průřezovém profilu 0,288 m2 : 45*0,288 řez 2-2' - u navrženého sjezdu PPP = 0,105 m2 na délce 6,7 m : 6,7*0,105	m3	13,66350 12,96000 0,70350	1 100,00	15 029,85
23	58344169R	Štěrkokodrtě frakce 0-32 A řez 2-2' - u navrženého sjezdu PPP = 0,105 m2 na délce 6,7 m - zásyp štěrkokodrtí : 6,7*0,105*2,205	t	1,55122 1,55122	259,00	401,77
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				120 549,90
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD : dlažba 30/30 cm : 12,8 dlažba : 14,50 zatravnovací : 29,50 dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4	m2	59,20000	50,00	2 960,00
25	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 5 cm odečteno z EPD : dlažba 30/30 cm : 12,8	m2	12,80000	36,00	460,80
26	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 5 cm odečteno z EPD : kryt z betonových panelů : 384,50 ostatní betonové plochy : 33,50	m2	418,00000	7,00	2 926,00
27	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 5 cm odečteno z EPD : dlažba : 14,50 zatravnovací : 29,50 dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4	m2	46,40000	80,00	3 712,00
28	113107512R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 12 cm odečteno z EPD : zatravnovací : 29,50 samostatný štěrkový kryt : 36	m2	65,50000	176,00	11 528,00
29	113107514R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené nebo štěrkokodrt' tl. 14 cm odečteno z EPD : dlažba : 14,50 dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4	m2	16,90000	193,00	3 261,70
30	113107517R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené nebo štěrkokodrt' tl. 17 cm odečteno z EPD :	m2	12,80000	216,00	2 764,80

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dlažba 30/30 cm : 12,8		12,80000		
31	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	418,00000	25,00	10 450,00
		odečteno z EPD :				
		kryt z betonových panelů : 384,50		384,50000		
		ostatní betonové plochy : 33,50		33,50000		
32	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm - ACO proužek	m2	9,60000	76,00	729,60
		odečteno z EPD :				
		odstranění ACO tl. 5 cm od jednořádku 20 cm na délce 48 m : 48*0,2		9,60000		
33	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm - ACP proužek	m2	9,60000	143,00	1 372,80
		odečteno z EPD :				
		odstranění ACP tl. 10 cm od jednořádku 20 cm na délce 48 m : 48*0,2		9,60000		
34	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 5 cm - ACO v ploše	m2	68,90000	19,00	1 309,10
		odečteno z EPD :				
		odstranění v ploše ACO : 68,90		68,90000		
35	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm - ACP v ploše	m2	68,90000	32,00	2 204,80
		odečteno z EPD :				
		odstranění v ploše ACP : 68,90		68,90000		
36	113109415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	418,00000	78,00	32 604,00
		odečteno z EPD :				
		kryt z betonových panelů : 384,50		384,50000		
		ostatní betonové plochy : 33,50		33,50000		
37	113109420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 20 cm, pod ACP v ploše	m2	68,90000	104,00	7 165,60
		odečteno z EPD :				
		odstranění v ploše ACP : 68,90		68,90000		
38	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodňkových a parkových	m	25,40000	75,00	1 905,00
		odečteno z EPD :				
		parkové : 25,40		25,40000		
39	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	36,90000	60,00	2 214,00
		odečteno z EPD :				
		silniční : 36,90		36,90000		
40	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, stávající jednořádek	m	25,90000	63,00	1 631,70
		odečteno z EPD : 25,90		25,90000		
41	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových krytů nebo podkladů se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	62,70000	500,00	31 350,00
		odečteno z EPD :				
		kryt z betonových panelů : 384,50*0,15		57,67500		
		ostatní betonové plochy - příplatek platí jen v případě faktické přítomnosti výztuže : 33,50*0,15		5,02500		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						94 130,64

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	211531111RK1	Výplň vsakovacích příkopů kam. drcen. 32/63 mm	m3	91,08000	693,00	63 118,44

odečteno z PD :

pravá strana ve směru staničení :
10,46+10,46+10,46+7,08+7,08 45,54000

levá strana ve směru staničení :
10,46+10,46+10,46+7,08+7,08 45,54000

43	211971121R00	Opláštění prostoru vyplněný kačírkiem mezi park.stáním a hřbitovní zdí, sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	67,50000	31,00	2 092,50
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

opláštění prostoru vyplněný kačírkiem mezi parkovým stáním a hřbitovní zdí :

š. opláštění 1,5 m na délce 45 m : 45*1,5 67,50000

44	211971110R00	Opláštění vsakovacích příkopů z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	430,38000	24,00	10 329,12
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

odečteno z EPD :

šířka opláštění 6,1 a 6,3 m :

jednotlivé délky x šířka opláštění : 5,4*6,1*2 131,76000

jednotlivé délky x šířka opláštění : 7,9*6,3*2 298,62000

45	67390524R	Geotextilie PP netkaná filtrační -200 g/m2	m2	67,50000	14,00	945,00
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

cena je stanovena včetně ztrátého :

opláštění prostoru vyplněný kačírkiem mezi parkovým stáním a hřbitovní zdí :

š. opláštění 1,5 m na délce 45 m : 45*1,5 67,50000

46	67390530R	Geotextilie PP netkaná filtrační -500 g/m2	m2	430,38000	41,00	17 645,58
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

šířka opláštění 6,1 a 6,3 m :

jednotlivé délky x šířka opláštění : 5,4*6,1*2 131,76000

jednotlivé délky x šířka opláštění : 7,9*6,3*2 298,62000

Díl: 5 Komunikace						1 019 052,48
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

47	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	1 051,96000	131,00	137 806,76
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,11 :

parkovací plochy : 356,70*1,11 395,93700

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,11 35,18700

dělení parkovacích míst : 4,5*28*0,1*1,11 13,98600

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace :

část mezi chodníky a parkovacím stáním :

poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0 144,80000

zbylá část komunikace :

poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,252 : (517,30-144,8)*1,18 439,55000

pod kačírkiem :

na délce 45 m o průměrné šířce 0,5 m : 45*0,5 22,50000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
48	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm s rozprostřením a zhuštěním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	63,24000	91,00	5 754,84

odečteno z EPD :

lože pod obrubníky :

chodníkové v průměrné šířce 40 cm : (142,8-6,7)*0,4

54,44000

část pod silničními obrubníky : 22*0,4

8,80000

49	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, s rozprostřením a zhuštěním	m2	960,37800	70,00	67 226,46
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

doplnění pro případnou sanaci zemní pláně na tl.30 cm (17+13) :

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,155 :

parkovací plochy : 356,70*1,155

411,98850

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,155

36,61350

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace :

část mezi chodníky a parkovacím stáním :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0

144,80000

zbylá část komunikace :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,22 : (517,30-144,8-71,7)*1,22

366,97600

50	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhuštěním, štěrkodrt' A frakce 0-32 mm	m2	928,80000	117,00	108 669,60
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k betonové dlažbě = 1 :

parkovací plochy : 356,70

356,70000

parkovací plochy pro invalidy : 31,70

31,70000

skladba A - dlažba ve tvaru I :

komunikace : 517,30

517,30000

skladba D - dlažba obdélníková tl.8 cm :

sjezd v chodníku : 7,40

7,40000

sjezd v chodníku - slepecká : 3,10

3,10000

dělení parkovacích míst : 4,5*28*0,1

12,60000

51	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm s rozprostřením a zhuštěním, doplnění po odebrání ornice	m2	960,37800	80,00	76 830,24
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

skladba B - dlažba se širokými spárami (vsakovací) :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,155 :

parkovací plochy : 356,70*1,155

411,98850

parkovací plochy pro invalidy : 31,70*1,155

36,61350

skladba A - dlažba ve tvaru I :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		komunikace : část mezi chodníky a parkovacím stáním : poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,0 : 144,8*1,0 zbylá část komunikace : poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,22 : (517,30-144,8-71,7)*1,22		144,80000 366,97600		
52	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' B frakce 0-32 mm	m2	85,94300	137,00	11 774,19
		skladba D - dlažba obdélníková tl.8 cm : poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě = 1,366 : sjezd v chodníku : 7,40*1,366 sjezd v chodníku - slepecká : 3,10*1,366 skladba C - dlažba obdélníková tl.6 cm : poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k betonové dlažbě = 1,00 : chodník : 55,50+5,2 slepecká : chodník : 8,50 dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4		10,10840 4,23460 60,70000 8,50000 2,40000		
53	573231110R00	Postřík živičný spojovací 0,3 kg/m2 - asf. emulze PS-E	m2	9,60000	5,00	48,00
		odečteno z EPD : asf.proužek : 9,60		9,60000		
54	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11 S, do 3 m, tl.5 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	9,60000	440,00	4 224,00
		odečteno z EPD : asf.proužek : 9,60		9,60000		
55	596215041R00	Kladení betonové dlažby 20/10 a 20/20 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár	m2	572,10000	270,00	154 467,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : parkovací plochy pro invalidy - skladba B - 20/20 : 31,70 komunikace - skladba A - Íčko : 517,30 skladba D - dlažba obdélníková tl.8 cm : sjezd v chodníku - 20/10 : 7,40 sjezd v chodníku - slepecká - 20/10 : 3,10 dělení parkovacích míst : 4,5*28*0,1		31,70000 517,30000 7,40000 3,10000 12,60000		
56	596921191R00	Příplatek za výplň spár vegetační dlažby se širokými spárami 200/200 tl.8 cm, bez dodávky drobného drceného kameniva frakce 4/8 mm	m3	8,27544	1 000,00	8 275,44
		s provedením lože z kameniva drceného : skladba B : parkovací plochy (29 %) : 356,70*0,29*0,08		8,27544		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	599142111R00	Prořezání, vyčištění a zalití dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, včetně pásky	m	48,00000	89,00	4 272,00

odečteno z EPD :

řezání ACO 5 cm + ACP 10 cm (celkem 15 cm) od jednořádku 20 cm : 9,6/0,2 48,00000

58	596215021RXX	Kladení betonové dlažby 20/10 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár	m2	71,60000	247,00	17 685,20
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici :

betonová dlažba 20/10 přírodní šedá :

chodník : 55,50+5,2 60,70000

slepecká :

chodník : 8,50 8,50000

dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4 2,40000

59	596921115RXX	Kladení betonové vegetační dlažby (vsakovací) se širokými spárami 200/200 tl. 8 cm do 500 m2, lože z drtě tl.5 cm,vč.dod.hmot pro lože - (ČSN 736131 - 1)	m2	356,70000	249,00	88 818,30
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného :

skladba B :

parkovací plochy : 356,70 356,70000

60	58341005.AR	Drť hraněná Z fr.4 - 8 tř.B pro výplň spár vsakovací dlažby se širokými spárami	t	19,86106	420,00	8 341,65
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

s provedením lože z kameniva drceného :

skladba B :

Začátek provozního součtu

parkovací plochy (29 %) : 356,70*0,29*0,08 8,27544

Konec provozního součtu

8,27544*2,4 19,86106

61	59245030R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba zámková 20x16,5x8 cm (kost,tvar I), barva šedá	m2	517,30000	307,00	158 811,10
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

skladba A :

komunikace : 517,30 517,30000

62	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 20x10x6 cm , se sraženými hranami v přírodní šedé barvě	m2	60,70000	243,00	14 750,10
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

skladba C :

chodník : 55,50+5,2 60,70000

63	592451151R	Certifikovaná betonová vybrolisovaná dvouvrstvá dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	8,50000	421,00	3 578,50
----	------------	--	----	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :

skladba C :

chodník : 8,50

8,50000

64	592451158R	Certifikovaná betonová vybrolisovaná dvouvrstvá dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,10000	492,00	1 525,20
----	------------	--	----	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

skladba D :

chodník : 3,10

3,10000

65	592451170R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 20x10x8 cm, se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě	m2	20,00000	307,00	6 140,00
----	------------	--	----	----------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

skladba D :

chodník : 7,40

7,40000

dělení parkovacích míst : 4,5*28*0,1

12,60000

66	5924511911R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba čtvercová BF 20x20x8 cm, barva černá	m2	31,70000	356,00	11 285,20
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

parkovací plochy pro invalidy : 31,70

31,70000

67	59245250R	Dlažba vegetační betonová vibrolis. dvouvrstvá se širokými spárami 20x20x8 cm, v černé barvě	m2	356,70000	361,00	128 768,70
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

cena je stanovena včetně ztrátého :

parkovací plochy : 356,70

356,70000

Díl: 8		Trubní vedení				12 083,00
---------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

68	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus	3,00000	2 365,00	7 095,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztráté se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

kanalizační šachty : 2

2,00000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		šachty - ocelový poklop : 1		1,00000		
69	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, úprava krytu šoupěte do nové nivelety	kus	4,00000	1 247,00	4 988,00

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

vodovodní šoupata : 2

2,00000

plynovodní šoupata : 2

2,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	224 061,69			
70	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce	kus	2,00000	759,00	1 518,00

odečteno z EPD :

P6 : 1

1,00000

IP12 + E8e : 1

1,00000

71	914001125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovaadel	kus	3,00000	139,00	417,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

P6 : 1

1,00000

IP12 : 1

1,00000

E8e : 1

1,00000

72	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	1,50000	364,00	546,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

odečteno z EPD :

V10f - vyhrazené parkové stání - 2x : 0,75*2

1,50000

73	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	1,50000	10,00	15,00
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

odečteno z EPD :

V10f - vyhrazené parkové stání - 2x : 0,75*2

1,50000

74	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisy	m2	1,50000	37,00	55,50
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

odečteno z EPD :

V10f - vyhrazené parkové stání - 2x : 0,75*2

1,50000

75	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou z betonu C 25/30 tl. 10 cm	m	48,00000	101,00	4 848,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

odečteno z EPD : 48

48,00000

76	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	48,00000	47,00	2 256,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		řezání ACO 5 cm + ACP 10 cm (celkem 15 cm) od jednořádku 20 cm : 9,6/0,2		48,00000		
77	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	48,00000	78,00	3 744,00
		řezání ACO 5 cm + ACP 10 cm (celkem 15 cm) od jednořádku 20 cm : 9,6/0,2		48,00000		
78	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 tl.100 mm	m	142,80000	277,00	39 555,60
		odečteno z EPD :				
		chodníkový obrubník 1000/100/250 mm :				
		výška podstupnice 70 mm : 39,8+2,9		42,70000		
		výška podstupnice 0 mm : 98,6		98,60000		
		uložený šikmo o délce 300 mm : 0,9+0,6		1,50000		
79	917862111RX2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 tl.100 mm	m	330,60000	285,00	94 221,00
		odečteno z EPD :				
		silniční vysoký 1000/150/250 mm : 272,30		272,30000		
		silniční nájezdový 1000/150/150 mm : 46,30		46,30000		
		silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm : 6+6		12,00000		
80	918101112RXX	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	7,00050	2 200,00	15 401,10
		pod obrubu z žulových kostek : 48*0,15*0,05		0,36000		
		pod ACO - asf.proužek : 48*0,2*0,1		0,96000		
		pod silniční obrubníky : (272,3+46,3+6)*0,35*0,05		5,68050		
81	19431508R	Dodávka Al sloupku pro svislé dopravní značky	ks	2,00000	293,00	586,00
		odečteno z EPD :				
		P6 : 1		1,00000		
		IP12 + E8e : 1		1,00000		
82	40444999.AR	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá, stůj dej přednost v jízdě	kus	1,00000	691,34	691,34
		značka P6 : 1		1,00000		
83	40445050.AR	Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG7letá, vyhrazené parkoviště	kus	1,00000	561,00	561,00
		odečteno z EPD :				
		značka IP12 : 1		1,00000		
84	40445159.AR	Značka dopr dodat E 8e 500/150 fóli 1, EG 7 letá, úsek platnosti	kus	1,00000	148,00	148,00
		značka E8e : 1		1,00000		
85	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř.0,024 t/m	t	1,15200	2 251,00	2 593,15
		odečteno z EPD :				
		cena je stanovena včetně ztrátého :				
		dlažba z drobných žulových kostek : 48*0,024		1,15200		
86	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	143,00000	105,00	15 015,00
		odečteno z EPD :				
		cena je stanovena včetně ztrátého :				
		chodníkový obrubník 1000/100/250 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		výška podstupnice 70 mm : 39,8+2,9		42,70000		
		výška podstupnice 0 mm : 98,6		98,60000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		uložený šikmo o délce 300 mm : 0,9+0,6 Konec provozního součtu 143		1,50000 143,00000		
87	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý odečteno z EPD : cena je stanovena včetně ztrátého : Začátek provozního součtu silniční vysoký 1000/150/250 mm : 272,30 Konec provozního součtu 273	kus	273,00000	124,00	33 852,00
88	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý odečteno z EPD : cena je stanovena včetně ztrátého : Začátek provozního součtu silniční nájezdový 1000/150/150 mm : 46,30 Konec provozního součtu 47	kus	47,00000	98,00	4 606,00
89	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý odečteno z EPD : cena je stanovena včetně ztrátého : silniční přechodový L+ P : 6+6	kus	12,00000	286,00	3 432,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				677,20
90	966006132R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet.patkami odečteno z EPD : 1+1	kus	2,00000	221,00	442,00
91	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí odečteno z EPD : dej přednost v jízdě : 1 zákaz vjezdu : 1 dodatková : 1	kus	3,00000	52,00	156,00
92	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným dlažba 20/10 cm - pro zpětné použití : 2,4	m2	2,40000	33,00	79,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				215 240,73
93	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 152,40726	100,00	215 240,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 197,00
94	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho hydroizolace HDPE okolo hřbitovní zdi : na délce 45 m a celkové šířky 1 m : 45*1	m2	45,00000	150,00	6 750,00
95	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm cena je stanovena včetně ztrátého : hydroizolace HDPE okolo hřbitovní zdi : na délce 45 m a celkové šířky 1 m : 45*1	m2	45,00000	70,00	3 150,00
96	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	99,00000	3,00	297,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				211 118,93
97	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	429,14870	30,00	12 874,46

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :

ACO tl.5 cm : (9,6+68,9)*0,11 8,63500

ACP tl.10 cm : (9,6+68,9)*0,22 17,27000

KZC(beton) tl.20 cm : 68,9*0,48 33,07200

vrstvy pod dlažbou tl.6 cm :

drcené kamenivo tl.5 cm : 14,50*0,11 1,59500

ŠD tl.14 cm : 14,50*0,308 4,46600

vrstvy pod dlažbou 30/30 cm :

těžené kamenivo tl.5 cm : 12,80*0,11 1,40800

ŠD tl.17 cm : 12,80*0,374 4,78720

vrstvy pod zatravnovací dlažbou :

drcené kamenivo tl.5 cm : 29,50*0,11 3,24500

drcené kamenivo tl.12 cm : 29,50*0,264 7,78800

beton tl.15 cm + panely tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,36 150,48000

těžené kamenivo tl.5 cm : (33,50+384,50)*0,11 45,98000

drcené kamenivo tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,330 137,94000

jednořádek z žulových kostek : 25,9*0,115 2,97850

drcené kamenivo tl.12 cm : 36*0,264 9,50400

98	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8 013,64130	7,00	56 095,49
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :

skládky do vzdálenosti 20 km :

ACO tl.5 cm : (9,6+68,9)*0,11*19 164,06500

ACP tl.10 cm : (9,6+68,9)*0,22*19 328,13000

KZC(beton) tl.20 cm : 68,9*0,48*19 628,36800

vrstvy pod dlažbou tl.6 cm :

drcené kamenivo tl.5 cm : 14,50*0,11*19 30,30500

ŠD tl.14 cm : 14,50*0,308*19 84,85400

vrstvy pod dlažbou 30/30 cm :

těžené kamenivo tl.5 cm : 12,80*0,11*19 26,75200

ŠD tl.17 cm : 12,80*0,374*19 90,95680

vrstvy pod zatravnovací dlažbou :

drcené kamenivo tl.5 cm : 29,50*0,11*19 61,65500

drcené kamenivo tl.12 cm : 29,50*0,264 7,78800

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		beton tl.15 cm + panely tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,36*19		2 859,12000		
		těžené kamenivo tl.5 cm : (33,50+384,50)*0,11*19		873,62000		
		drcené kamenivo tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,330*19		2 620,86000		
		jednořádek z žulových kostek : 25,9*0,115*19		56,59150		
		drcené kamenivo tl.12 cm : 36*0,264*19		180,57600		
99	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	23,56540	504,00	11 876,96
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažba tl.6 cm : 14,50*0,138		2,00100		
		dlažba 30/30 cm : 12,80*0,138		1,76640		
		zatravnovací : 29,50*0,138		4,07100		
		obrubníky :				
		silniční : 36,90*0,270		9,96300		
		chodníkové : 25,40*0,220		5,58800		
		svíslé DZ se sloupky a základy : 2*0,082		0,16400		
		značky : 3*0,004		0,01200		
100	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	70,69620	10,00	706,96
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažba tl.6 cm : 14,50*0,138*3		6,00300		
		dlažba 30/30 cm : 12,80*0,138*3		5,29920		
		zatravnovací : 29,50*0,138*3		12,21300		
		obrubníky :				
		silniční : 36,90*0,270*3		29,88900		
		chodníkové : 25,40*0,220*3		16,76400		
		svíslé DZ se sloupky a základy : 2*0,082*3		0,49200		
		značky : 3*0,004*3		0,03600		
101	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	429,14870	90,00	38 623,38
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		ACO tl.5 cm : (9,6+68,9)*0,11		8,63500		
		ACP tl.10 cm : (9,6+68,9)*0,22		17,27000		
		KZC(beton) tl.20 cm : 68,9*0,48		33,07200		
		vrstvy pod dlažbou tl.6 cm :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 14,50*0,11		1,59500		
		ŠD tl.14 cm : 14,50*0,308		4,46600		
		vrstvy pod dlažbou 30/30 cm :				
		těžené kamenivo tl.5 cm : 12,80*0,11		1,40800		
		ŠD tl.17 cm : 12,80*0,374		4,78720		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vrstvy pod zatravnovací dlažbou :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 29,50*0,11		3,24500		
		drcené kamenivo tl.12 cm : 29,50*0,264		7,78800		
		beton tl.15 cm + panely tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,36		150,48000		
		těžené kamenivo tl.5 cm : (33,50+384,50)*0,11		45,98000		
		drcené kamenivo tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,330		137,94000		
		jednořádek z žulových kostek : 25,9*0,115		2,97850		
		drcené kamenivo tl.12 cm : 36*0,264		9,50400		
102	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	23,56540	463,00	10 910,78
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažba tl.6 cm : 14,50*0,138		2,00100		
		dlažba 30/30 cm : 12,80*0,138		1,76640		
		zatravnovací : 29,50*0,138		4,07100		
		obrubníky :				
		silniční : 36,90*0,270		9,96300		
		chodníkové : 25,40*0,220		5,58800		
		svislé DZ se sloupky a základy : 2*0,082		0,16400		
		značky : 3*0,004		0,01200		
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	403,24370	165,00	66 535,21
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		KZC(beton) tl.20 cm : 68,9*0,48		33,07200		
		vrstvy pod dlažbou tl.6 cm :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 14,50*0,11		1,59500		
		ŠD tl.14 cm : 14,50*0,308		4,46600		
		vrstvy pod dlažbou 30/30 cm :				
		těžené kamenivo tl.5 cm : 12,80*0,11		1,40800		
		ŠD tl.17 cm : 12,80*0,374		4,78720		
		vrstvy pod zatravnovací dlažbou :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 29,50*0,11		3,24500		
		drcené kamenivo tl.12 cm : 29,50*0,264		7,78800		
		beton tl.15 cm + panely tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,36		150,48000		
		těžené kamenivo tl.5 cm : (33,50+384,50)*0,11		45,98000		
		drcené kamenivo tl.15 cm : (33,50+384,50)*0,330		137,94000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	948/2018	Vnorovy - Liděřovice, parkoviště u hřbitova
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodník
R:	2	Komunikace, parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		jednořádek z žulových kostek : 25,9*0,115		2,97850		
		drcené kamenivo tl.12 cm : 36*0,264		9,50400		
104	979990104R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	23,56540	100,00	2 356,54
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažba tl.6 cm : 14,50*0,138		2,00100		
		dlažba 30/30 cm : 12,80*0,138		1,76640		
		zatravnovací : 29,50*0,138		4,07100		
		obrubníky :				
		silniční : 36,90*0,270		9,96300		
		chodníkové : 25,40*0,220		5,58800		
		svislé DZ se sloupky a základy : 2*0,082		0,16400		
		značky : 3*0,004		0,01200		
105	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	25,90500	430,00	11 139,15
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		ACO tl.5 cm : (9,6+68,9)*0,11		8,63500		
		ACP tl.10 cm : (9,6+68,9)*0,22		17,27000		
Celkem						2 185 000,00

Poznámky uchazeče k zadání